



MUNICÍPIO DE COQUEIRO BAIXO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
“Município da Canção Italiana”

MEMORIAL DESCRITIVO

CLIENTE : MUNICIPIO DE COQUEIRO BAIXO RS

LOCAL : ESTRADA GERAL – LINHA PEDRAS BRANCAS – COQUEIRO BAIXO/RS

O memorial descritivo e especificações, foi elaborado com a finalidade de complementar os projetos, fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem empregados na obra. Casos omissos ou passíveis de dúvidas, serão resolvidos pela fiscalização e pelos autores do projeto.

1. Serviços iniciais

A empresa contratada deverá local a obra, nivelar o terreno, bem como adquirir os materiais necessários, para execução da obra.

2. Canaletas

Execução de canaletas em concreto fck 20 (p/recolhimento água pluvial em forma de v), usinado, preparo mecânico, espessura 10cm, incluso lançamento e adensamento.

Após a remoção do material orgânico, do logradouro, serão procedidos os aterros necessários para compatibilizar com o greide projetado.

Fica a critério do departamento técnico da Prefeitura Municipal, em proceder qualquer alteração no greide projetado (corte/aterro), adequando com a pavimentação da estrada.

A compactação deverá ser procedida manualmente e mecanicamente, até atingir a resistência adequada de compactação do solo, igual ou superior a resistência natural do solo na região.

Após a terraplenagem, limpeza e compactação do greide do passeio, atendendo todos os serviços de Topografia como nivelamentos, inclinações necessárias do projeto e/ou pelas adequações definidas pelo departamento técnico da Prefeitura Municipal, será lançada uma camada de pedrisco de 12,00cm de espessura e após se dará a execução da colocação das madeiras (formas) devidamente fixadas para posterior concretagem.

3. Caixa coletora

A caixa coletora a executar será de alvenaria de pedra grês (espessura de 20 cm), tamanho de 2,00m x 2,00m x 2,00 m, medidas externas, assentadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. O fundo da caixa coletora será executado em concreto fck 20, com espessura de 10 cm. Será executada uma tampa de concreto armado (fck 20), para fechamento superior da caixa coletora, utilização de malha de ferro diâmetro 4,2 mm cada 15 cm com espessura de 10 cm.

4. Serviços finais

Após a conclusão dos serviços, deverá ser feitos os acabamentos e limpeza do local.

Coqueiro Baixo, julho de 2.025

ANA DELSA TRONCO CIVARDI
ENG.CIVIL – CREA 37.522/RS