



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	Apelido do Empreendimento MELHORIAS EMEF HEITOR VILLA-LOBOS				
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 05-25 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA ESCOLAR	Município / UF COQUEIRO BAIXO/RS	BDI 1 22,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 30

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA ESCOLAR									194.756,48	
1.			MELHORIAS PVTO. INFERIOR EMEF HEITOR VILLA-LOBOS					-	194.756,48	
1.1.			VIGA DE BALDRAME					-	4.847,51	
1.1.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	2,14	64,14	BDI 1	78,73	168,48	RA
1.1.0.2.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO VIGA BALDRAME/LASTRO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	178,25	11,83	BDI 1	14,52	2.588,19	RA
1.1.0.3.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,14	795,95	BDI 1	977,03	2.090,84	RA
1.2.			PAREDES					-	22.358,43	
1.2.0.1.	SINAPI	103369	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 14x19x39 CM (ESPESSURA 14cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C/PREPARO MANUAL.	M2	123,00	69,33	BDI 1	85,10	10.467,30	RA
1.2.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	123,00	8,48	BDI 1	10,41	1.280,43	RA
1.2.0.3.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES C/ÁREA MAIOR QUE 10M², E=10mm, COM TALISCAS.	M2	123,00	23,83	BDI 1	29,25	3.597,75	RA
1.2.0.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO C/BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA 25 MM.	M2	123,00	42,11	BDI 1	51,69	6.357,87	RA
1.2.0.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOS.	M2	10,69	49,92	BDI 1	61,28	655,08	RA
1.3.			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	2.270,19	
1.3.0.1.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	35,65	51,88	BDI 1	63,68	2.270,19	RA
1.4.			ESCADA					-	6.204,31	
1.4.0.1.	COTAÇÃO		REVESTIMENTO PARA DEGRAUS COM PLACAS DE BASALTO POLIDO COM DIMENSÕES DE 150x32x2CM APLICADO COM CIMENTO COLA	M2	12,48	405,00	BDI 1	497,14	6.204,31	RA
1.5.			PINTURA					-	30.267,37	
1.5.1.			PAREDES					-	3.006,93	
1.5.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	92,95	3,97	BDI 1	4,87	452,67	RA
1.5.1.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.	M2	92,95	12,35	BDI 1	15,16	1.409,12	RA
1.5.1.3.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	92,95	10,04	BDI 1	12,32	1.145,14	RA
1.5.2.			TETO					-	27.260,44	
1.5.2.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.	M2	643,39	22,08	BDI 1	27,10	17.435,87	RA
1.5.2.2.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	643,39	12,44	BDI 1	15,27	9.824,57	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MELHORIAS EMEF HEITOR VILLA-LOBOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA ESCOLAR	MUNICÍPIO / UF COQUEIRO BAIXO/RS	BDI 1 22,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 30

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA ESCOLAR									194.756,48	
1.6.			PISO					-	122.325,77	
1.6.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA #5.0 10x10	M2	613,50	95,53	BDI 1	117,26	71.939,01	RA
1.6.0.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DESQUINAMENTO DAS BORDAS LATERAIS	M2	613,50	38,38	BDI 1	47,11	28.901,99	RA
1.6.0.3.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO PREPARO E FUNDO PREPARADOR	M2	613,50	28,53	BDI 1	35,02	21.484,77	RA
1.7.			CORRIMÃO					-	6.482,90	
1.7.0.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO H=1,10M, COM TUBO DE 1E1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,40	111,42	BDI 1	136,77	6.482,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

COQUEIRO BAIXO/RS
Local

sexta-feira, 8 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA DELSA TRONCO CIVARDI
CREA/CAU: RS37.522
ART/RRT: 0