



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO UBS - CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE BEM CUIDAR RS	MUNICÍPIO / UF COQUEIRO BAIXO/RS	BDI 1 22,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REDE BEM CUIDAR RS									278.437,39	
1.			AMPLIAÇÃO UBS CENTRO - COQUEIRO BAIXO					-	278.437,39	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	40.544,59	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	4,50	461,11	BDI 1	566,01	2.547,05	RA
1.1.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM CHAPA METÁLICA - JUNTO A CALÇADA LATERAL	M2	14,00	81,66	BDI 1	100,24	1.403,36	RA
1.1.0.3.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO CONTAINER 2,30x6,00 c/01 SANITÁRIO - DEPÓSITO	MES	5,00	1.100,00	BDI 1	1.350,25	6.751,25	RA
1.1.0.4.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	20,50	60,10	BDI 1	73,77	1.512,29	RA
1.1.0.5.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - EXECUÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	H	120,00	128,96	BDI 1	158,30	18.996,00	RA
1.1.0.6.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - CÁLCULO ESTRUTURA METÁLICA	H	56,00	135,80	BDI 1	166,69	9.334,64	RA
1.2.			FUNDAÇÕES EM BLOCOS CONCRETO ARMADO - ACESSO COBERTO					-	7.949,63	
1.2.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS).	M3	2,70	99,82	BDI 1	122,53	330,83	RA
1.2.0.2.	SINAPI	96621	LASTRO DE BRITA APILOADA, APLICAÇÃO EM SAPATAS, ESP. 10 CM.	M3	0,18	216,44	BDI 1	265,68	47,82	RA
1.2.0.3.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÕES.	M2	18,00	145,14	BDI 1	178,16	3.206,88	RA
1.2.0.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM - MALHA/GAIOLA #10,0MM CADA 10cm	KG	123,40	14,78	BDI 1	18,14	2.238,48	RA
1.2.0.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,25	769,63	BDI 1	944,72	2.125,62	RA
1.3.			SISTEMA DE COBERTURA					-	150.052,57	
1.3.1.			COBERTURA ACESSO PRINCIPAL					-	138.792,19	
1.3.1.1.	SINAPI-I	1334	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	38,90	11,44	BDI 1	14,04	546,16	RA
1.3.1.2.	SINAPI	92923	BARRA DE AÇO REDONDO PARA CHUMBADORES, FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO - 20MM - COMPRIMENTO: 1,20M	KG	59,18	11,31	BDI 1	13,88	821,42	RA
1.3.1.3.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL "U" EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, FUNDO PROTETOR E PINTURA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	1.326,00	19,63	BDI 1	24,10	31.956,60	RA
1.3.1.4.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, FUNDO PROTETOR E PINTURA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.113,48	19,87	BDI 1	24,39	27.157,78	RA
1.3.1.5.	Composição	003	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMP. REF. 100764 12/2024)	KG	707,20	17,54	BDI 1	21,53	15.226,02	RA
1.3.1.6.	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E=8 MM (4+4) - SOBRE PERFIL EM TUBO DE FERRO, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS	M2	71,00	723,84	BDI 1	888,51	63.084,21	RA
1.3.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	11.260,38	
1.3.2.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 75 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	11,45	192,17	BDI 1	235,89	2.700,94	RA
1.3.2.2.	SINAPI	94231	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO.	M	34,90	58,58	BDI 1	71,91	2.509,66	RA
1.3.2.3.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	10,50	34,82	BDI 1	42,74	448,77	RA

PMv3.0.6

1 / 4

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	ApeLido DO Empreendimento AMPLIAÇÃO UBS - CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE BEM CUIDAR RS	MUNICÍPIO / UF COQUEIRO BAIXO/RS	BDI 1 22,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REDE BEM CUIDAR RS									278.437,39	
1.3.2.4.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	25,50	52,16	BDI 1	64,03	1.632,77	RA
1.3.2.5.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	20,00	78,34	BDI 1	96,16	1.923,20	RA
1.3.2.6.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6x0,6x0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	3,00	555,34	BDI 1	681,68	2.045,04	RA
1.4.			ALVENARIAS					-	6.130,11	
1.4.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	14,80	52,64	BDI 1	64,62	956,38	RA
1.4.0.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME C/ MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.	M2	3,70	128,54	BDI 1	157,78	583,79	RA
1.4.0.3.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14x19x39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	44,88	76,85	BDI 1	94,33	4.233,53	RA
1.4.0.4.	SINAPI	93197	CONTRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO - FERRAGEM VIGA COM FERRO CA-50 6.3MM	M	5,20	55,84	BDI 1	68,54	356,41	RA
1.5.			REVESTIMENTOS					-	7.610,82	
1.5.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	106,26	4,74	BDI 1	5,82	618,43	RA
1.5.0.2.	SINAPI	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO COM ARGAMASSA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.	M2	41,14	16,32	BDI 1	20,03	824,03	RA
1.5.0.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM.	M2	106,26	26,76	BDI 1	32,85	3.490,64	RA
1.5.0.4.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS.	M2	41,14	32,86	BDI 1	40,34	1.659,59	RA
1.5.0.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	1,80	134,31	BDI 1	164,87	296,77	RA
1.5.0.6.	SINAPI	101965	PEITORIL JANELAS EM GRANITO, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	4,00	146,92	BDI 1	180,34	721,36	RA
1.6.			ESQUADRIAS					-	11.279,90	
1.6.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO EXTERNA DE ABRIR COM VIDRO LAMINADO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTA DE ENTRADA	M2	4,32	1.147,54	BDI 1	1.408,61	6.085,20	RA
1.6.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	4,80	881,65	BDI 1	1.082,23	5.194,70	RA
1.7.			PAVIMENTAÇÃO					-	14.640,79	
1.7.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE - PILOTIS	M2	49,44	16,79	BDI 1	20,61	1.018,96	RA
1.7.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM PEDRA BRITADA APILOADA, APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 cm	M3	4,94	170,20	BDI 1	208,92	1.032,06	RA
1.7.0.3.	SINAPI	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ESPESSURA 6CM.	M2	48,34	57,70	BDI 1	70,83	3.423,92	RA
PMv3.0.6 1.7.0.4.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO EM PISO PORCELANATO 80x80cm APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	48,34	124,39	BDI 1	152,69	7.381,03	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO UBS - CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE BEM CUIDAR RS	MUNICÍPIO / UF COQUEIRO BAIXO/RS	BDI 1 22,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REDE BEM CUIDAR RS									278.437,39	
1.7.0.5.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80x80CM	M	30,70	15,32	BDI 1	18,81	577,47	RA
1.7.0.6.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO CALÇADA EXISTENTE DE FORMA MANUAL	M3	3,21	214,69	BDI 1	263,53	845,93	RA
1.7.0.7.	SINAPI	87823	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA PARA ACABAMENTO EM CALÇADA	M2	2,14	137,59	BDI 1	168,89	361,42	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	9.665,22	
1.8.1.			ENTRADA DE ENERGIA - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					-	4.159,55	
1.8.1.1.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO BRITA, MED.INTERNAS:0,4x0,4x0,4m	UN	1,00	264,56	BDI 1	324,75	324,75	RA
1.8.1.2.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	24,00	17,53	BDI 1	21,52	516,48	RA
1.8.1.3.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	30,02	BDI 1	36,85	1.842,50	RA
1.8.1.4.	SINAPI	88316	AJUDANTE DE ELETRECISTA	H	50,00	23,26	BDI 1	28,55	1.427,50	RA
1.8.1.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	13,59	BDI 1	16,68	33,36	RA
1.8.1.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	12,19	BDI 1	14,96	14,96	RA
1.8.2.			PONTOS ELÉTRICOS					-	2.780,41	
1.8.2.1.	SINAPI	104473	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	4,00	146,87	BDI 1	180,28	721,12	RA
1.8.2.2.	SINAPI	104475	PONTO ELÉTRICO TOMADA 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	8,00	186,40	BDI 1	228,81	1.830,48	RA
1.8.2.3.	SINAPI	104476	PONTO ELÉTRICO SPLIT 2P+T (20A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	1,00	186,40	BDI 1	228,81	228,81	RA
1.8.3.			LUMINÁRIAS					-	2.725,26	
1.8.3.1.	Cotação		LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60x60CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	170,00	BDI 1	208,68	2.504,16	RA
1.8.3.2.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	30,02	BDI 1	36,85	221,10	RA
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	1.230,02	
1.9.0.1.	SINAPI	88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	29,34	BDI 1	36,01	288,08	RA
1.9.0.2.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00	13,30	BDI 1	16,33	293,94	RA
1.9.0.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	118,95	BDI 1	146,01	292,02	RA
1.9.0.4.	Cotação		KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	65,00	BDI 1	79,79	159,58	RA
1.9.0.5.	Cotação		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	1,00	160,00	BDI 1	196,40	196,40	RA
1.10.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	2.889,08	
1.10.1.	Cotação		PONTO DE ESGOTO PARA COZINHA, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	UN	1,00	125,00	BDI 1	153,44	153,44	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO UBS - CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE BEM CUIDAR RS	MUNICÍPIO / UF COQUEIRO BAIXO/RS	BDI 1 22,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REDE BEM CUIDAR RS									278.437,39	
1.10.0.2.	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE 18L, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00	355,50	BDI 1	436,38	436,38	RA
1.10.0.3.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6x0,6x0,6m-REDE DE ESGOTO.	UN	2,00	573,70	BDI 1	704,22	1.408,44	RA
1.10.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO-REDE DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	18,00	40,32	BDI 1	49,49	890,82	RA
1.11.			EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS					-	3.951,20	
1.11.0.1.	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	2.735,55	BDI 1	3.357,89	3.357,89	RA
1.11.0.2.	SINAPI	104479	PONTO DE LÓGICA	UN	1,00	128,73	BDI 1	158,02	158,02	RA
1.11.0.3.	SINAPI	104479	PONTO DE ALARME E MONITORAMENTO	UN	1,00	128,73	BDI 1	158,02	158,02	RA
1.11.0.4.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	225,88	BDI 1	277,27	277,27	RA
1.12.			PINTURA					-	16.052,83	
1.12.0.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	M2	147,40	10,11	BDI 1	12,41	1.829,23	RA
1.12.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	147,40	3,89	BDI 1	4,77	703,10	RA
1.12.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	147,40	13,65	BDI 1	16,76	2.470,42	RA
1.12.0.4.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	M2	88,72	10,11	BDI 1	12,41	1.101,02	RA
1.12.0.5.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO)	M2	266,16	30,45	BDI 1	37,38	9.949,06	RA
1.13.			SERVIÇOS FINAIS					-	6.440,63	
1.13.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.	M2	48,34	2,25	BDI 1	2,76	133,42	RA
1.13.0.2.	SINAPI	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO.	M2	9,60	2,22	BDI 1	2,73	26,21	RA
1.13.0.3.	SINAPI	88316	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	H	220,00	23,26	BDI 1	28,55	6.281,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

COQUEIRO BAIXO/RS

Local

segunda-feira, 21 de julho de 2025

Data

PMV3.0.6

Responsável Técnico

Nome: MÁRCIO RADAELLI

CREA/CAU: RS112.377

ART/RRT: Nº13901086

RECURSO

←